

Lp.	Nazwa zadania	Realizacja zadania obejmowała	Źródło finansowania	Rodzaj działania	Całkowity koszt realizacji zadania	Kwota dofinansowania (ostateczna z rozliczenia)	Data złożenia wniosku o dofinansowanie	Data zakończenia (zlecenie płatności)
1	Budowa wodociągu Drochlin – Pośłoda, Lelów – Pośłoda, Biała Wielka wraz z przebudową istniejącego ujęcia wody w Lelowie	Sieć wodociągowa: PCV \varnothing 160 mm o dł. 6 530,77 m, PCV \varnothing 110 mm o dł. 3 985,04 m, PCV \varnothing 90 mm o dł. 837 m, PE \varnothing 180 mm o dł. 747 m. Przyłącza wodociągowe szt. 204 z rur PE \varnothing 40 i 63 mm o łącznej dł. 1 664,90 m. Przebudowę ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą	PROW 2007-2013 WFOŚiGW	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Gospodarka wodna	4 824 553,09	3 575 826,00 897 060,00	15-07-2009	10-10-2011
2	Wzmocnienie regionalnych ośrodków kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie. Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 31 w Lelowie	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wod-kan oraz części instalacji c.o., zagospodarowanie terenu wokół budynku	RPO WSL 2007-2013 WFOŚiGW	Ochrona atmosfery	1 227 374,44	1 035 618,00 146 200,00	23-12-2009	30-06-2014
3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 41 oraz budynku szkoły podstawowej w Ślęzanach 38	Wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów budynków oraz wymianę orywnowania.	WFOŚiGW	Ochrona atmosfery	706 931,37	400 365,00	26-02-2012	29-11-2012
4	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 31, II etap-wymiana źródła ciepła i instalacji c.o.	Wymianę dwóch kotłów na nowe z podajnikiem tłokowym, modernizację instalacji sterującej pompami i zaworami mieszczkowymi, wymianę instalacji grzejnikowej na grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostaticznymi i głowicą termostaticzną, wymiana przewodów instalacji rurowej wykonanych z rur stalowych w nowej technologii zaprasowywania o średnicach zgodnych z projektowanymi	WFOŚiGW	Ochrona atmosfery	213 731,13	139 060,00	31-10-2012	03-10-2013
5	Rozbudowa targowiska gminnego w Lelowie "Mój rynek"	Budowę hali targowej wraz z doprowadzeniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy energetycznych i zagospodarowanie terenu wokół budynku.	PROW 2007-2013	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2 787 589,41	1 000 000,00	28-02-2012	17-12-2013
6	Remont budynku w Staromieściu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz cele rekreacji i sportu	Roboty budowlane wewnątrz budynku, malowanie ścian, ułożenie płytek ceramicznych, wykonanie łazienek oraz wymianę instalacji elektrycznej, pokrycia dachowego, docieplenie stropu.	PROW 2007-2013	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i rozwój wsi"	88 343,58	49 706,00	26-03-2012	04-06-2014
7	Organizacja "Izby Tradycji Ziemi Lelowskiej"	Przestosowanie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie na potrzeby Izby Tradycji, wraz z wyposażeniem	PROW 2007-2013	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Mały projekt"	53 796,60	25 000,00	03-10-2012	29-01-2014
8	Doposażenie oraz remont wewnętrzny budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie	Remont pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznych, malowanie ścian, uzupełnienie tynków, wykonanie tynków ozdobnych, ułożenie płytek ceramicznych, budowę sanitariatów, oraz zakup wyposażenia	PROW 2007-2013	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i rozwój wsi"	182 750,38	73 983,46	26-03-2012	15-12-2014
9	Budowa wodociągu Lelów-Osiedle	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lelów "Osiedle"	PROW 2007-2013	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	212 051,69	82 045,00	12-04-2012	09-03-2015

10	Odbudowa urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonej w wyniku powodzi w Gminie Lelów – 2013 rok	1) Sieć wodociągowa o długości 414 mb, z rur PE 80 SDR 11DN 225x20,5 śr.zew., w miejscowości Lelów. 2) Sieć wodociągowa o długości 112 mb, z rur PE 80 SDR 11DN 160 śr.zew, w miejscowości Lelów przy ul. Żareckiej. 3) Sieć wodociągowa o długości 42 mb, z rur PE 80 SDR 11DN 160 śr.zew, w miejscowości Lelów przy ul. Koniecpolskiej. 4) Przepompownia wody, wydajność 30 m3/dobę, w miejscowości Ślężany. 5) Sieć kanalizacji deszczowej 400 mb, w miejscowości Lelów przy ul. Polnej i Łąkowej	WFOŚiGW	Gospodarka wodna	1 790 303,24	1 220 763,99	26-11-2013	04-12-2014
11	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Białej Wielkiej	Remont pomieszczeń świetlicy, budowę sanitariatów, zakup wyposażenia	PROW 2007-2013	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i rozwój wsi"	38 140,35	25 076,00	04-03-2013	24-03-2014
12	Przebudowa stadionu sportowego w Gminie Lelów	Przebudowę stadionu w zakresie której wykonano syntetyczną nawierzchnię boiska, bieżnie, trybuny, oświetlenie i ogrodzenie boiska.	PROW 2007-2013	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i rozwój wsi"	1 720 254,00	400 586,00	29-04-2013	19-03-2015
			MSiT	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		593 600,00	20-01-2014	28-01-2015
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle (Gmina Lelów) wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest	Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachu poddasza, wykonanie nowej instalacji c.o. Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda oraz drugiego źródła, tj. kotła na pellet, wraz z instalacją sterującą pompami i zaworami mieszacowymi. Unieszkodliwienie 9,5 Mg odpadów zawierających azbest z powierzchni 312 m2	WFOŚiGW	Ochrona atmosfery	575 473,98	308 264,00	30-09-2013	28-11-2014
14	Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie	Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z montażem przyrządów	PROW 2007-2013	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Mały projekt"	38 437,50	25 000,00	14-11-2013	26-02-2015
15	Urządzenie Parku Wiejskiego w Białej Wielkiej	Niwelację terenu parku, budowę ścieżek spacerowych, budowę altany, zakup i montaż wyposażenia tzw. małej architektury	PROW 2007-2013	Odnowa i rozwój wsi	76 875,00	46 875,00	22-08-2014	09-09-2015
16	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nakle	Remont sali świetlicy, malowanie, wykonanie sufitu podwieszanego, wymianę stolarki okiennej oraz remont sanitariatów	PROW 2007-2013	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i rozwój wsi"	64 100,00	35 687,00	29-08-2014	13-07-2015
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	Budowę świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego do funkcjonowania wyposażenia	PROW 2007-2013	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "Odnowa i rozwój wsi"	256 190,78	135 965,00	11-04-2013	03-08-2015
18	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	Remont dachu budynku, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń wewnątrz, oraz wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, wykonanie sanitariatów, zakup wyposażenia	PROW 2007-2013	Odnowa i rozwój wsi	383 300,27	200 000,00	22-08-2014	27-10-2015

19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelów	Wymianę 628 szt. opraw rtęciowych na oprawy LED oraz dobudowa 450 opraw LED celem spełnienia normy oświetlenia: PN:EN 13201	NFOŚiGW	Programu priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), część 6 SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” programu NFOŚiGW „Energooszczędne oświetlenie uliczne -SOWA”.	1 414 246,69	Dotacja NFOŚiGW: 636 411,01 Pożyczka NFOŚiGW: 777 834,69	30-04-2013	18-09-2015
20	Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (Kolonja Pożernice)	Sieć wodociągową od łącznej długości 1168,5 m i 6 przyłączy wodociągowych łącznej długości 40,2 m	WFOŚiGW	Gospodarka wodna	270 446,12	156 307,36	24-05-2016	10-10-2016